

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

OBRA: Urbanização /Acessos/ Pavimentação/Muros - UBS GIRÃO

DATA: 08/09/2021

ÁREA: 623,83 m2

END.: Rua Diomício Freitas, s/nº, Bairro Centro - Siderópolis - SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QDE	P. UNIT.	P. TOT.
1	SERVIÇOS INICIAIS				
	ESTRUTURA				
1.1	FUNDAÇÃO (MURO)				
1.2	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 25cm, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20MPA, COM ARMAÇÃO (48,00M) CADA 3,00 M	M	58,50	32,00	1.872,00
1.3	ARMAÇÃO ESTACAS AÇO CA-50, DIÂM. 8.00MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / COLOCAÇÃO	KG	291,72	16,19	4.722,95
1.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,87	520,00	1.492,40
	SUBTOTAL				8.087,35
2	ESTRUTURA				
2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (, VIGA) MADEIRA , ESPESSURA=12mm, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) VIGA(0,15X0,40 CM) 74,31 M	m	92,62	65,50	6.066,61
2.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,) MADEIRA , ESPESSURA=12mm, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) CADA 3,00M PILAR (0,15X0,20CM)	m	32,40	65,50	2.122,20
2.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIÂM. 8,00mm - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	157,29	16,19	2.546,53
2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIÂM. 5,00mm - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	142,43	2,92	415,90
2.5	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,94	520,00	3.608,80
	SUBTOTAL				13.928,24
3	ALVENARIA - MURO				
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5x14x24cm, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12mm (MURO H 1,00 M)	M2	74,31	95,00	7.059,45
3.2	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5cm, PREPARO MECÂNICO	M2	147,30	10,22	1.505,41
3.3	PEDRA Á VISTA	M	496,01	86,00	42.656,86
3.4	PINTURA EXTERNA BRANCO -MURO	M2	147,30	18,80	2.769,24
3.5	Sarjeta em concreto 57,00M ,preparo manual esp. 8,00cm largura 0,40 cm h-0,25cm	M3	4,10	510,00	2.091,00
	SUBTOTAL				56.081,96
4	PAVIMENTAÇÃO				
4.1	Base de pedra espessura 10,00cm -compactada	M3	62,38	101,1	6.306,62
4.2	Base de Pó de Pedra espessura 8,00 cm	M3	49,90	82,27	4.105,27
4.3	Piso concreto Sextavado (Lajota) Ante derrapante -rampa, estacionamento (MÃO DE OBRA)	M2	623,83	24,50	15.283,84
	SUBTOTAL				25.695,73
	TOTAL GERAL				103.793,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

OBRA: Urbanização /Acessos/ Pavimentação/Muros - UBS GIRÃO

DATA: 08/09/2021

ÁREA: 623,83 m2

END.: Rua Diomício Freitas, s/nº, Bairro Centro - Siderópolis - SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QDE	P. UNIT.	P. TOT.
------	---------------	----	-----	----------	---------