

7

Q


I

٤

DETALHE - COLCHÃO DRENANTE

Unidade de medida : cm






Unidade de medida : cm



DETALHE - COLCHÃO DRENANTE






Unidade de medida : cm

Unidade de medida : cm



SEÇÃO TIPO CONTENÇÃO
ESCALA 1:25

ESCALA 1:25



Ø	N1			N2				
	QUANT.	DIAM.	COMP.	ESPAC.	QUANT.	DIAM.	COMP.	ESPAC.
40	11	6,3	55	20	8	4,0	185	15
60	11	6,3	55	20	8	4,0	185	15
80	11	6,3	125	20	14	4,0	185	10
100	14	6,3	145	15	16	4,0	185	10
120	17	6,3	185	12,5	10	6,3	185	20
150	17	6,3	195	12,5	17	6,3	185	12,5

DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE									
CÓDIGO	DIMENSÕES						QUANTIDADES		
	D	L	a	b	h	H	FORMA TCCO (%)	CONCRETO (m³)	
CAIXAS SEM DISPOSITIVOS INTERNO DE QUEBRA									
CL.P01	40	60	20	100	80	80	11,93	4,1	1,410
CL.P02	40	60	20	100	80	80	11,93	4,1	1,350
CL.P03	80	80	25	130	100	100	15,71	6,0	1,940
CL.P04	100	100	25	150	130	130	20,57	8,0	2,440
CL.P05	120	120	25	170	150	150	24,75	11,6	2,820
CL.P06	150	150	25	200	180	180	32,70	16,2	3,410

QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO E ACESSÓRIOS							
CÓDIGO	ALVENARIA DE SOBRECIMENTO	ARGAMASSA 1:3 (m³)	FORMAS (m²)	ACO (kg)	CONCRETO 16x32 (m³)	CONCRETO 16x20 (m³)	
BLS01	100	3,61	0,06	3,10	4,10	0,250	0,060

NOTAS GERAIS

- 1 - Município da Obra: Siderópolis - SC.
- 2 - Dimensões em metros (m), Salvo indicação contrária.
- 3 - Equidistância das Curvas de Nível: 1m.

0	EMISSÃO ORIGINAL	04/11/2022	CEGEO	JÓRI	PMM
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

AS INFORMAÇÕES DESTES DOCUMENTOS SÃO PROPRIEDADE DA PMM, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

RESP. TÉCNICO:	RESP. TÉCNICO:
JÓRI RAMOS PEREIRA - CREA: 122.398-3	JÓRI RAMOS PEREIRA - CREA: 122.398-3

CONTRATANTE:	PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS AV. PRESIDENTE DUTRA - CENTRO 88860-000 SIDERÓPOLIS - SC
PROJETO:	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA AS OBRAS DE DRENAGEM MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS - SC
MUNICÍPIOS:	SIDERÓPOLIS - SC

TÍTULO:	PROJETO DRENAGEM EXECUTIVO				
PROJ.	IPARQUE/UNESC	EXEC.	CEGEO	VERIF.	JÓRI
CONTRATO	07/8/2022	DESENHO:	MAICOM	ESCALA:	INDICADA
DATA	24/08/2023	Nº	025-PEX-PAV-000-22-PE-PM-DE-029-004-003		